

卢氏县发展和改革委员会文件

卢发改〔2022〕33号

签发人：李青波

关于 S326 线木桐至豫陕界段改建工程 项目建议书的批复

卢氏县公路管理局：

你单位《关于报送《S326 线木桐至豫陕界段改建工程项目建议书的请示》（卢公路〔2022〕19 号）收悉。该项目建成后，向北可达灵宝市朱阳镇，向东可达卢氏县城；终点经 X047 线可达徐家湾乡，项目的实施将完善木桐乡乃至卢氏县的区域交通体系，便利与周边省、市的交通往来，提升木桐乡及卢氏县的社会和经济发展水平。经研究，原则同意该项目实施，现将有关事项批复如下：

一、项目名称

S326 线木桐至豫陕界段改建工程。

二、建设地点

该项目位于卢氏县木桐乡境内，起点为木桐乡 X021 线与

S246 线交叉处，起点桩号 K89+075，路线向西南前行，经木桐村、刘家村、薛家村、北沟口、凉水泉、桑树坪、张家村、李家村、拐峪村、庄科村、鹁鸽窑，景家窑、河口村，于洛河北行至豫陕界结束，终点桩号 K109+417。

三、建设规模和内容

该项目设计标准采用二级公路，路线全长 20.342 公里。设计速度 40km/h，2 车道，路基宽 8.5 米，采用沥青混凝土路面。桥涵设计荷载等级：公路-I 级；路基、小桥及涵洞设计洪水频率：1/50，大桥、中桥 1/100。主要工程有路基土石方 20 万立方米，排水与防护工程 56771 立方米，路面 169.137 千平方米，桥梁 229.2 米/4 座，涵洞（含完全利用）395.13 米/35 道，沿线设施工程 20.342 公里。

四、投资估算及资金来源

该项目总估算金额 21181.9 万元，资金来源：拟申请国省补助，不足部分由地方自筹。

五、建设周期

该项目计划 2022 年 6 月开工，2023 年 8 月底完工，工期 15 个月。

请你单位据此严格按照项目建设基本程序，切实做好环评、土地预审、选址意见、节能评估等前期准备工作，确保各项外部建设条件落实，并尽快编制项目可行性研究报告，编制完成后报我委审批。

卢氏县发展和改革委员会

2022 年 3 月 29 日