三门峡市生态环境局卢氏分局文件

三环卢审〔2025〕3号

关于卢氏县范里镇瓦房院铁矿原矿处理加工生产线建设项目环境影响报告表的批复

卢氏隆祥矿业有限公司：

你单位报送的由名辰环境工程有限公司编制的《 卢氏县范里镇瓦房院铁矿原矿处理加工生产线建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，我局批准该《报告表》，原则同意你单

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

二、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染，以及对生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。

（三）项目建设运行时，外排污染物应满足以下要求：

1、废气：设置全封闭式原料库、粗破车间、中转料仓、细破车间、筛分车间和成品库，车间内设置喷干雾抑尘装置，原料运输采用封闭式车辆运输，卸料过程喷雾抑尘，所有物料传送均采用封闭式皮带廊道传送，皮带落料点设置集气罩和集气管路引至最近的除尘器进行处理。有组织废气应满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表6标准，同时颗粒物排放应满足《河南省重污染天气重点行业 应急减排措施制定技术指南 》

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

（2024年修订版）中矿石（煤炭）采选与加工行业A级企业PM≤10mg/m3要求；厂区无组织废气应满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7标准要求。

2、废水：生产废水、生活废水经收集处理后循环利用不外排。

3、噪声：生产设备选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施，降低噪声排放影响。施工期应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期满足《工厂企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准要求。

4、固废：除尘器收集尘收集后运至铁选厂进行加工利用；生活垃圾采用垃圾箱收集后，定期转运至当地生活垃圾中转站。废润滑油收集后暂存于瓦房院铁矿工业场地设置的5㎡危废暂存间内，定期交有资质单位处置。

（四）认真落实《报告表》提出的监测计划，定期对废气、噪声等进行监测，并及时公开相关信息。

四、加强事故环境风险防范，落实各项风险防范措施。

五、如果今后国家或我省颁布新的标准，你单位应按新标准执行。

六、本批复有效期为5年，如果该项目逾期方开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核；

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

七、日常监督管理工作由三门峡市生态环境局卢氏综合行政执法大队负责。

2025年4月11日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App